



Geberit Pfullendorf

Kemmler Industriebau baut eine Erweiterung des Logistikzentrums in Pfullendorf

Kemmler Industriebau GmbH erhielt im Oktober 2008 den Auftrag für die Planung, Lieferung und Montage der Dach- und Wandverkleidung für das Hochregallager sowie Kommissionierungsgebäude.

Der europäische Marktführer im Bereich der Sanitärtechnik erweiterte sein bereits bestehendes Logistikzentrum in Pfullendorf.

Es wurde ein vollautomatisches Hochregallager und ein neues Kommissionierungsgebäude gebaut.

Selbst bei Temperaturen bis minus zwanzig Grad Celsius während des Jahreswechsels 2008 / 2009 wurde durchgehend gearbeitet um den eng gesteckten Terminplan des Bauherrn zu realisieren.

Unmittelbar nach Freigabe des Hochregaltragwerks wurde an der Dacheindeckung und der Fassade des insgesamt knapp 40 m hohen Hochregallagers begonnen.



Informationen und weitere Referenzen finden Sie unter www.kemmler-industriebau.de.

Referenzblatt | Erweiterung Logistikzentrum Geberit Pfullendorf

Um den unterschiedlichen Windlastfällen während der Bauphase auf die Stahlunterkonstruktion der Hochregale gerecht zu werden, konnten die einzelnen Wandflächen nur nach bestimmter Reihenfolge und nach Vorgabe des Tragwerkplaners geschlossen werden.

Auch den besonderen Wünschen des Bauherrn und Architekten wurde man gerecht.

Die Fensterumrahmung im Verwaltungsanbau wurde mit betont breiten Formteilen erstellt

Trotz zahlreicher zusätzlicher Arbeiten an den Bestandsgebäuden, wie auch die Einhausung einer Verbindungsbrücke zwischen Alt- und Neubau, konnte man den ursprünglichen Fertigstellungstermin zur Zufriedenheit der Bauherrschaft sicherstellen.



Das Hochregallager wurde in enger Abstimmung mit allen Projektverantwortlichen in insgesamt drei Bauabschnitten fertiggestellt.

Allgemeine Objektdaten des Logistikzentrums

Bauherr	Geberit Vertriebs GmbH Theuerbachstraße 1, 88630 Pfullendorf
Bauort	Theuerbachstraße 1, 88630 Pfullendorf
Planung	GJL Architekten, Karlsruhe
Bauleitung	Redle Architekten Leutkirch
Gewerk	Dacheindeckung als Trapezblechunterschale Fassadenverkleidung als Kassettenwände
Produkte/Mengen (Auftragsvolumen)	liefern und montieren von: Bauteil Hochregal Dach •ca. 3.700 m ² Dacheindeckung als Trapezblechunterschale Fassade •ca. 8.600 m ² Fassadenverkleidung als Kassettenwände Bauteil: Kommissionierungsgebäude und Anbau Dach •ca. 5.900 m ² Dacheindeckung als Trapezblechunterschale Fassade •ca. 4.200 m ² Fassadenverkleidung als Kassettenwände
Bauzeit	Oktober 2008 bis Juli 2009

Informationen und weitere Referenzen finden Sie unter www.kemmler-industriebau.de.